

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: «Нанесение внутренней антикоррозийной обработки РВС-2000 м<sup>3</sup> № 3 находящегося на УПН Богородского месторождения по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Брыковское муниципальное образование, в районе скважины № 1 Богородского месторождения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.
1	2	3	4
<b>Внутренней поверхности</b>			
1	Выезд специалиста на объект для определения объема работ, схемы покраски резервуара РВС-2000 м <sup>3</sup> № 3 Богородского месторождения		
2	Установка (монтаж) внутренних трубчатых инвентарных лесов	100м <sup>2</sup> горизонтальной проекции	
3	Удаление старой краски	1 м <sup>2</sup> очищаемой поверхности	
4	Очистка металлическим песком внутренней поверхности резервуара	1 м <sup>2</sup> очищаемой поверхности	
5	Обеспыливание внутренней поверхности резервуара	1 м <sup>2</sup> обеспыливаемой поверхности	
6	Обезжиривание внутренней поверхностей резервуара: уайт-спиритом	100 м <sup>2</sup> обезжириваемой поверхности	
7	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей за один раз: грунтовкой	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	
8	Окраска внутренних металлических огрунтованных поверхностей: эмалью в 2 слоя	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	
9	Разборка (демонтаж) внутренних трубчатых инвентарных лесов	100м <sup>2</sup> горизонтальной проекции	

Техническое задание составил \_\_\_\_\_

*[Подпись]*

\_\_\_\_\_ / *Сидорова Т.А.* /